

## Identification

---

Identifiant	29SIS02437
Nom usuel	EASYDIS
Adresse	31 rue Charles Le Goffic
Lieu-dit	
Département	FINISTERE - 29
Commune principale	LANDIVISIAU - 29105
Caractéristiques du SIS	<p>En juin 2003, la société EASYDIS (Groupe Casino) a adressé à la préfecture une demande d'autorisation en régularisation concernant un entrepôt de produits et matières combustibles, exploité depuis plusieurs années.</p> <p>En fin de procédure, courant 2006, la société EASYDIS a pris la décision de fermer cet entrepôt. La fermeture est intervenue fin 2006.</p> <p>Dans le cadre de la procédure de cessation d'activité, des diagnostics de sols ont été réalisés en 2003, 2006, 2007 et 2009. Ils portent sur l'analyse des sols, des gaz du sol et des eaux souterraines.</p> <p>3 zones sources de pollution ont été identifiées :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- quelques mètres carrés à proximité de la cuve de fioul domestique,</li><li>- quelques mètres carrés à proximité d'une ancienne cuve de gazoil routier,</li><li>- une partie superficielle de l'ancien bassin de régulation des eaux pluviales.</li></ul> <p>Les pollutions mises en évidence sont :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- des anomalies en hydrocarbures totaux (HCT) et traces d'HAP, COHV, BTEX et quelques ETM dans les sols,</li><li>- des traces de benzène dans les gaz du sol,</li><li>- des traces d'HCT dans les eaux souterraines.</li></ul> <p>L'analyse des eaux souterraines a permis de conclure à l'absence d'impact par les hydrocarbures.</p> <p>Les gaz du sol sont faiblement impactés par le benzène au niveau des sols les plus pollués en hydrocarbures.</p> <p>Afin de rendre le site compatible avec l'usage futur envisagé (de type non sensible), l'exploitant a réalisé des travaux de remise en état.</p> <p>Les travaux de dépollution ont consisté en l'excavation d'environ 168 tonnes de terres contaminées aux hydrocarbures (envoyées vers un biocentre). Les analyses résiduelles montrent des traces de polluants.</p> <p>La remise en état du site a été actée par PV du 11 mars 2016.</p>
Etat technique	Site traité avec risque résiduel acceptable (ARR)
Observations	

## Références aux inventaires

---

Organisme	Base	Identifiant	Lien
Administration - DREAL - DRIEE - DEAL	Base BASOL	29.0065	<a href="http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=29.0065">http://basol.developpement-durable.gouv.fr/fiche.php?page=1&amp;index_sp=29.0065</a>

## Sélection du SIS

---

Statut Consultable

Critère de sélection Terrains concernés à risques gérés

Commentaires sur la sélection Pollution résiduelle après travaux.

## Caractéristiques géométriques générales

---

Coordonnées du centroïde 177526.0 , 6847348.0 (Lambert 93)

Superficie totale 198212 m<sup>2</sup>

Perimètre total 5629 m

## Liste parcellaire cadastral

---


Date de vérification du  
parcellaire 16/05/2019

Commune	Section	Parcelle	Date génération
LANDIVISIAU	BC	3	20/12/2012
LANDIVISIAU	BC	6	20/12/2012
LANDIVISIAU	BC	8	20/12/2012

## Documents


---

# Cartographie



□ Périmètre du SIS  
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 29SIS02437



□ Périmètre du SIS  
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 29SIS02437